

TISZAÚJVÁROS 2018.

T. I. K. kezelésében álló ingatlanok felújításának, korszerűsítésének költségvetéséhez szükséges

MŰSZAKI TARTALOM



Bontási munkálatok:

- A teljes konyha technológia kipakolása mind a négy helyiségből, földszinten az előkészítő, konyha, és mosogató, valamint az emeleti tálaló helyiségből. (Bútorok, berendezések.)
- Gázos és elektromos gépek, eszközök lekötése, kipakolása.
- Teljes aljzat burkolat és lejtést adó beton réteg felbontása, valamint a legalsó sor csempeburkolat levésése.
- Padló összefolyók kibontása, és szükség szerinti áthelyezése maximum 1,0 m eltolással.
- 1db belső ajtó és 1 db átadóablak bontása.
- Burgonya mosó – hámozó alapzati medencéjének elbontása.

1

Építési munkálatok:

- A meglévő kiemelt monolit dobogók megmaradnak minden helyiségben ezeken csak burkolat és élvédő csere készül.
- Új lejtést adó beton réteg készül 4 – 10 cm közötti vastagságban, igazodva a padlóösszefolyók és ajtóküszöbök szintjeihez.
- Minden helyiséget teljes padló felületen, valamint a lebontott 1sor csempe alatt, kent szigeteléssel kell ellátni.

Helyszín: Szivárvány Óvoda

Kivitelezési tevékenység: konyha padlóburkolat felújítás

TISZAÚJVÁROS 2018.

T. I. K. kezelésében álló ingatlanok felújításának, korszerűsítésének költségvetéséhez szükséges

MŰSZAKI TARTALOM

- Beépítésre kerül 1db új műanyag beltéri ajtó és 1db új műanyag feltoló szerkezetű átadóablak (Polikarbonát betéttel).
- Az új padlólap 20X20 cm-es konyhai csúszásmentes gress lap, flexibilis ragasztóba rakva, vízlepergető fugával.
- Az új kísérő lábazat (lebontott 1 sor csempe helye) szintén lehet a padlóburkolattal azonos gress lapokból.
- Új nagykonyhai padlóösszefolyók beépítése, helyileg igazítva a visszakerülő berendezések kifolyási pontjaihoz.
- Konyhai berendezések visszahordása, bekötése, beüzemelése.